

Retningslinjer Anlæg og afværgeforanstaltninger ved lavbundsprojekter

November 2024

Forundersøgelse	På baggrund af gennemført forundersøgelse fastlægges de nødvendige anlæg og eventuelle afværgeforanstaltninger specifikt. Disse skal fremgå af teknisk forundersøgelsen for projektet. Klimaskovfondens skabelon for forundersøgelse skal anvendes.
Projektgrænse	Der skal holdes en afvandingsdybde på - 1,25 m til tilstødende arealer.
Anlæg	Anlæg betegner de tiltag, der skal til for at sikre at vandstanden kan hæves på projektarealet. Dette vil oftest være tilstopning af dræn, grøfter eller ophør af pumpning. Alle nødvendige aktiviteter relateret til hævnning af vandstanden er tilladte inden for standarden. Dette kan fx være normale anlæg som: • afbrydelse af dræn • tilstopning/opfyldning af grøfter • reduceret pumpedrift • overrisling • genslyngning og hævnning af vandløb Anlæg som medfører væsentlig skade på biodiversitet, vandmiljø, klimatilpasning, kulturarv mv. er ikke tilladt. Projektet skal overholde "brandmandens lov", dvs. eksisterende værdifuld natur skal beskyttes og eventuelt udbygges. <i>FORTSÆTTES NÆSTE SIDE</i>



Find mere information på www.klimaskovfonden.dk

- Standarden Bidrag til den danske klimaindsats
- Fakta om støtte til lavbundsprojekter
- Skabelon til forundersøgelser ved lavbundsprojekter



Afværgeforanstaltninger (projekttilpasninger)

Afværgeforanstaltninger henviser til de tiltag, der er nødvendige for at modvirke og forhindre eventuelt utilsigtede og negative konsekvenser som følgevirkning af projektet. Negative konsekvenser kan fx være negativ hydrologisk påvirkning af naboarealer eller omgivelser. Afværgeforanstaltninger kan fx være anlæg af diger og afledning af vand uden om arealet mv.

Spunsning eller lignende (nedramning af en kunstig lodret flade eller pæle fx i form af plastik, stål el., der hindrer eller forstyrrer horisontale vandbevægelser i jorden) må kun anvendes i meget begrænset omfang og kun undtagelsesvist. Dette skyldes forsigtighed i forhold til miljøfremmede stoffer og risiko for negativ miljøpåvirkning samt overholdelse af Do No Significant Harm-princippet (et princip som indgår i EU-taksonomi for vådområdeprojekter). Klimaskovfonden skal derfor konkret tage stilling til tilfælde af spunsning eller andre markante tekniske anlæg på projektarealet ift. om det vurderes at være indenfor standardens rammer.

Bortgravning af tørvejord i projektområdet, fx af hensyn til nedbringelse af risiko for fosforfrigivelse, er som udgangspunkt ikke tilladt. Dette kan dog tillades i mindre omfang, fx ved etablering af mindre padeskrab, ved konkret godkendelse af Klimaskovfonden.

Projekter der kræver efterfølgende drift og vedligeholdelse for at sikre klimaeffekten kan som udgangspunkt ikke tillades. Sådanne foranstaltninger kan fx være pumpning af arealet eller anden kunstig vandstyring. I særlige velbegrundede tilfælde kan det tillades med baggrund i en teknisk forundersøgelse.



Tlf.: 23 11 17 51

Mail: kontakt@klimaskovfonden.dk

Toftebakken 9, 4000 Roskilde

 /klimaskovfonden

www.klimaskovfonden.dk



**KLIMASKOV
FONDEN**